Silikaatfassaadivärv

Tehniline teabeleht

5l / Artikli nr.021064 / EAN 4016215021064
10l / Artikli nr.021071 / EAN 4016215021071

See kvaliteetne silikaatfassaadivärv sobib ideaalselt mineraalsetele aluspindadele ning avaldab muljet oma väga hea katvuse ja loomuliku mati välimuse poolest. See on säilitusainetevaba, ilmastikukindel ja UV-stabiilne. Tänu kõrgele difusiooniläbilaskvusele jääb fassaad hingavaks ja püsivalt kaitstuks - see tagab kauakestva ja hästi hooldatud välispinna.

- Säilitusainetevaba dispersioonsilikaatvärv vastavalt DIN 18363-le
- mineraalsete substraatide puhul
- Väga kõrge läbipaistmatus
- Ilmastikukindel ja UV-stabiilne
- Väga kõrge veeauru läbilaskvus
- Kiilto tase tuhm matt
- õhuta pihustatav
- 1 liiter umbes 6 m² kohta ühe kihi jaoks siledal aluspinnal.

Kohaldamisala

Dispersioonsilikaatfassaadivärv vastavalt DIN 18363 eriti veeauru läbilaskvate pinnakatete jaoks

Ettevalmistus

Kõikidele mineraalsetele aluspindadele, mis on valmistatud betoonist, tsement- ja lubitsementkrohvist, müüritistest, kiudtsementplaatidest. Ka liimkalk, mineraal- ja silikaatkülmvärvidele. Aluspind peab olema kuiv, puhas, terve, imav ning tolmu- ja rasvavaba. Alused, mida ei saa konsolideerida või mis ei ole piisavalt liimuvad, tuleb täielikult eemaldada. Väga imav, liivatatud ja kriidiga kaetud aluspinnad kruntida baufan Silikaatfiksatiiviga. Kahtluse korral kandke proovikihti. Parandage praod, augud ja ebatasasused sobiva baufan tasandusseguga (nt baufan välissillustikuga).

Töötlemine

Enne kasutamist segage hästi (värv võib olla tiksotroopne ja paks) ning kandke värv rulli, pintsli, pintsli, lamedate pintslite või sobivate pihustusseadmetega. Värvi võib reguleerida kuni 10 % baufan Silicate Fixative'iga töötava konsistentsini. Vajalik on kaks kihti. Suuremate pindade katmisel töötage märg-niiskelt, et vältida kuhjumist. Tööriistad tuleb kohe pärast kasutamist veega puhastada. Kuivamisaeg: ca 8 tundi normaaltingimustes (+20 °C, 65% suhteline õhuniiskus, mõõdukalt imav aluspind); ebasoodsates tingimustes pikem kuivamisaeg. Toonimine: maksimaalselt 3% universaalsete toonimiskontsentraatidega (LW oksiidi tüüpi) Märkused õhuvaba pihustamise kohta: pihustusnurk: 50° pihustusnurk: 0,023 - 0,027 pihustusrõhk: 120 - 180 baari.

Tarbimine

Siledad pinnad/peenike krohvimass → alates 150 ml/m² Määrake täpne tarbimiskogus kindlaks objektil tehtava proovikihi abil.

Ladustamine

Hoidke konteinerit tihedalt suletud jahedas, kuid külmakraadivabas kohas. Avamata ja nõuetekohaselt säilitatuna on säilivusaeg vähemalt kuni: vt partii etikett.

Märkused

Töötlemistemperatuur: +5 °C kuni +30 °C materjalile, tsirkuleerivale õhule ja aluspinnale Mitte katta värvimiseks mõeldud pindu. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Tagada piisav ventilatsioon pealekandmise ja kuivamise ajal. Ärge hingake pihustusudu sisse. Vältida söömist, joomist ja suitsetamist värvi kasutamise ajal. Kandke kaitseprille (mitte klaasist). Silmade või nahaga kokkupuute korral loputada kohe rohke veega. Mitte lasta sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse või pinnasesse. Tühjad konteinerid viia ainult ringlusse. ettevaatust! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud hingamiskõlblikud tilgad. Ärge hingake aerosooli või udu sisse. Kasutage pihustamisel kombineeritud filtrit A2/P2. Pindamismaterjalide GISCODE: BSW10 ELi VOC piirväärtus selle toote jaoks: (Kat.: A/c, Wb) = 40 g/l (2010) VOC sisaldus selles tootes maksimaalselt: 1 g/l.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Vihje:
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.